



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO**

MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO DAS
RUAS FLORIANO FOLHARINI, HEROSTRATO DIAS PINHEIRO E
CARLOS FERNANDES RODRIGUES
LOCAL: Vale Redentor e Natal Merli.**

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de complementar o projeto e fixar as normas e características de uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados na construção.

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O regime de execução da obra será de empreitada global.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Instalar placa de obra:

Deverá ser instalada a placa indicativa da obra em local visível, seguindo os padrões a serem fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Controle tecnológico:

A empresa contratada deverá exercer o controle tecnológico através de profissionais qualificados, que garantam a perfeita execução dos serviços e atendam as especificações constantes nas normas vigentes.

Será realizada a demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive a fragmentação, carregamento, transporte e descarregamento.

A área de demolição será medida por área real de pavimento ou piso, conforme o levantamento realizado.

2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:

2.1 Será executada nova base para pavimentação com brita corrida (m³), inclusive compactação com 15 cm de espessura;

2.1.1 Será executado guia (Meio-Fio) e sarjeta conjugados a serem feitos, de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia de 13 cm base x 22 cm de altura, sarjeta com 30 cm base x 8.5 cm de altura;

2.1.2 Será executado guia (Meio-Fio) e sarjeta conjugados, de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, guia de 12.5 cm base x 22 cm de altura, sarjeta com 30 cm base x 8.5 cm de altura;